

Nagy Istvánné

okl. általános gépész üzememnök
épületgépész tervezési és kivitelezési szakértő
épületgépész tervező
1223 Budapest Jókai Mór utca 34/a.
tel/: 285-1386
napközben tel: 06-20-98-89-751

MŰSZAKI LEÍRÁS

A Budapest XI. Rozsda farkú utca HRSZ 1684/9 számú ingatlan víz és csatorna szerelési munkálataihoz.

Előzmény:

Az ingatlan jelenleg nincs ellátva sem víz, sem csatorna bekötéssel.

Az ingatlanon egy kétlakásos társasház épül.

Ennek a víz és csatorna ellátása jelenleg nincs megoldva, ezért szükséges új víz és csatorna bekötés létesítés.

Ennek megfelelően a kapott adatszolgáltatások figyelembe vételével került a terv elkészítésre.

Víz bekötés létesítése:

Az ingatlanon új víz bekötés létesül.

A bekötés a jobb oldali telekhatártól 4,0 m-re lett betervezve.

Ide épül meg az új szabvány vízmérő akna.

A víz bekötés a Rozsda farkú utcában meglévő gerinc vezetékről kerül kiépítésre.

A gerinc vezeték a tárgyi ingatlantól 6,0 m-re a telekhatárral párhuzamosan halad.

A kiépítésre kerülő leágazó vezeték NA 20 PE méretben készül.

A vezeték megépítéséhez az utcai föld felbontásra lesz szükség.

Csatorna bekötés létesítése:

Az ingatlanon új csatorna bekötés létesül.

A bekötés a bal oldali telekhatártól 1,0 m-re lett betervezve.

Ide épül meg az új szabvány tisztító akna.

A csatorna bekötés a Rozsda farkú utcában meglévő gerinc vezetékről kerül kiépítésre.

A gerinc vezeték a tárgyi ingatlantól 8,0 m-re a telekhatárral párhuzamosan halad.

A kiépítésre kerülő leágazó vezeték NA 20 PVC méretben készül.

A vezetékek megépítéséhez az utcai föld felbontásra lesz szükség.

Bontási terület víz bekötéshez

	anyaga	hossza	szélessége	mélysége
		méter	méter	méter
úttest	föld	5.0	1.0	1.0
járda	föld	1.0	1.0	1.0
összesen	föld	6.0		

Bontási terület csatorna bekötéshez

	anyaga	hossza	szélessége	mélysége
		méter	méter	méter
úttest	föld	7.0	1.0	1.0
járda	föld	1.0	1.0	1.0
összesen	föld	8.0		

Vízfogyasztás számítása az MI-10-158-1 Műszaki irányelvek alapján lakásonként:

0,6 m³-nap

A lakások egyenként nagyobbak, mint 100 m²

A kivitelezés során be kell tartani az engedélyezett terven előírtakat.

Be kell tartani a kivitelezés során a vonatkozó biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásokat.

Budapest 2017. 11.10.

