# INGATLAN VÍZBEKŐTÉS

## 1119 Budapest, Andor utca 52a.
## Hrsz: 3114/67

Építtető: Vilovár Kft.

# MŰSZAKI LEÍRÁS

**Ingatlan vízellátó rendszerének ismertetése:**

Az ingatlan vízellátását a közművezetékről történő lecsatlakozással biztosítjuk. Hatlakásos társasház készül a tervek szerint. A telekhatáron belül egy 1,5x1,5x1,3 m méretű vízmérő akna kerül kialakításra a GV-02 terv szerint. A lecsatlakozó vezeték a vízmérő aknáig WAVIN SDR11 PE 100 P10 Ø 32x3 mm vezetékből kerül kiépítésre. A vízmérőaknában a vízfogyasztást egy fő és öt ikermérő méri. A vízmérők utáni gömbcsap után egy ½" méret ürítő gömbcsapot kell beépíteni. A vízmérő aknából a vizet két WAVIN SDR11 PE 100 P10 Ø 25x2,5 mm csővel vezetjük a házhoz.
A földben vezetett vízvezetéket a min. 1,2 m mélyen kell elhelyezni és szakszerűen homokágyba fektetni. A létesítendő kerticsap min. 1,5m-re kell, hogy legyen az aknától.
A tervdokumentációjában foglaltak megfelelnek a hatályos OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) és az OÉSZ (Országos Építésügyi Szabályzat) rendeleteinek, az **58/2003** sz. Kormány Rendeleteknek, illetve az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak.
Az útfelület cc, 1,5m-en bontjuk, valamint a mellette lévő zöldsávot is. BKV forgalom nincs.
Érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezem.

Vízmennyiségek meghatározásának kiinduló adatai:

| | |
|---|---|
| Az tervezett lakások mérete: | 6x40m$^2$ |
| A tervezett napi vízfogyasztás: | 1,8m$^3$/nap |

1215 Budapest, Ady Endre út 94.
BITURBÓ KFT.
Mérnöki Iroda
Adószám: 12065037-2-43
OTP Bank: 11721026-20267073

Budapest, 2018 04. 08.

.....
**Juhász Gábor**
**G-T 01-14347**
épületgépész-mérnök tervező