



Tervezett gyalogátkelőhely
 Meglévő, megmaradó
 lesüllyesztett szegély 3,0 m.h.,
 rámpa max 5%
 taktilis kö építése
 (20 db stop, 6 db vezető)
 Meglévő elválasztó sziget átépítése
 K szegély bontása
 Kiemelt szegély építése 25 m.h.

Tervezett gyalogos korlát
 Meglévő, megmaradó
 lesüllyesztett szegély 4,5 m.h.,
 rámpa max 5%
 taktilis kö építése
 (20 db stop, 4 db vezető)
 Kiemelt szegély süllyesztése 6,0 m.h.,
 taktilis kö építése
 (40 db stop, 4 db vezető)

JELMAGYARÁZAT

- Tervezett burkolatszél
- Meglévő lesüllyesztett szegély
- Tervezett kiemelt szegély
- Kiemelt szegély süllyesztése
- Meglévő Telekom földkábel
- Meglévő vízvezeték
- Meglévő közvilágítási földkábel
- Meglévő elektromos földkábel
- Meglévő vörös térkő burkolat átépítése
- Meglévő öntött aszfalt burkolat helyreállítása
- Tervezett gyalogos korlát
- Tervezett taktilis kövek

Veszprémi Iroda Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2. Tel.: 88/784-747, Fax: 88/784-592 E-mail: viafutura@viafutura.hu		ENGEDÉLYEZÉSI TERV	
Tárgy: Fővárosi útfelújítások előkészítése, tervezés - III. ütem		Ügyvezető:	
3. rész XI. kerület Repülőtéri út felújítása Kőérberki út - benzinkúti körforgalmi csp. között		Rajzméret: A3	
ÚTÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA		Főtervező:	
Szakág:		Méterarány: M=1:250	
Részművelet: Általános helyszínrajz		Tervező:	
Tervezett gyalogátkelőhely		Dátum: 2018.10.29.	
Megbízó: Budapest Közút Zrt.		Ellenőr:	
		Tervszám: 1854/2	
		Szerkesztő:	
		Rajzsám: 3.	
		Ez a tervet a VIA FUTURA Kft. készítette.	

Via Futura Kft. a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI TERVEZŐ KLASZTER tagja