



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató 13

Iktatószám: XIV-50-2/2019

2019 JAN. 23

előszám: XIV-50/2019 db melléklet: db előadó: M.T.A.
7/10/18

Iktatószám: FV/5910/2019/60-1



5201900519387

ELŐZMÉNY CSATOLVA

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDAI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
VÁROSGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG
KÖZLEKEDÉSI OSZTÁLY**

Budapest
Zsombolyai utca 5.

1113

Fővárosi Vízművek Zrt.
Mérnökszolgálati Osztály
Ügyintéző: Mireisz Tamás
Telefon: 465-2710
Fax: 349-1996
E-mail: tamas.mireisz@vizmuvek.hu
Iktatószám: FV/5910/2019/60-1

Tárgy: XI. kerület Pajkos utca vízvezeték rekonstrukció tárgyában tulajdonosi hozzájárulás módosításának kérelme

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

Tisztelt Kádi Gergely Osztályvezető Úr!

Köszönettel vettük közútkezelői hozzájárulásukat (Iktatószám: XIV-1269-3/2018) a XI. kerület Pajkos utca vízvezeték rekonstrukció tárgyában (Hiv. szám: KT-70/18).

Hozzájárulásukban az alábbiakat írták elő, melyekkel kapcsolatosan módosítást kérnénk:

- "minden megbontott forgalmi sáv kopórétegét teljes szélességben kell visszaépíteni,"
- "az ellenoldali bekötések miatt a megbontott forgalmi sáv kopórétegét teljes hosszban és teljes szélességben kell visszaépíteni, ha a bekötések közötti távolság 25 m vagy kevesebb."
- "járda helyreállításakor keresztirányú hézag pedig csak 20 m-ként lehet; aszfaltburkolat keresztirányú bontása esetén a kopóréteg helyreállítását a járda szélességével megegyező hosszban kell elvégezni, munkahézag kialakítása nélkül; az új kopóréteget a meglévőhöz minden esetben hézag- és lépcsőmentesen kell csatlakoztatni."

A közműhelyzet miatt a hosszú oldali bekötéseket nem tudjuk átfúrásos technológiával megoldani csak nyíltárkosan, ezért kérnénk az alábbi szempontok figyelembevételét és a hozzájárulás módosítását.

Az útpálya teljes szélessége átlagosan 6 m. Egy D32-es vagy D63-as bekötés munkaárok szélessége maximum 40 cm. Úgy véljük nem szükséges teljes hosszban és szélességben elvégeznünk a helyreállítást amennyiben az ellenoldali bekötések 25m-nél közelebb vannak egymáshoz.

Legyenek szívesek megfontolni, hogy ebben a pontban az ellenoldali bekötések közötti távolság 10m vagy kevesebb legyen. Ezt a távolságot kérnénk a járda útburkolatának helyreállítása esetében is megfontolni.

A hosszúoldali bekötések által érintett útburkolatot a forgalmi sáv szélességben állítanánk helyre, plusz egy méter (4m).

Mellékelünk egy rajzot az általunk elképzelt bekötések építését követő helyreállításokról.

Részünkre a pályázatához elengedhetetlen egy végleges burkolat helyreállítási előírás, amely alapján végelegesíthetjük a költségvetési kiírásunkat, nincs lehetőségünk a kivitelezés során helyszíni bejárás alapján eldönteni a kopóréteg helyreállítás mértékét.

Kérjük, az általunk javasolt megoldások figyelembevételével vizsgálják felül a hozzájárulásukban írtakat.

Melléklet: 1 pld. tulajdonosi hozzájárulás, 1 pld. vázlatrajz a hosszúoldali bekötésekkel kapcsolatos útburkolati helyreállításokról, 1 pld. helyszínrajz a XI. kerület Pajkos utcai vízvezeték rekonstrukcióról a javasolt helyreállítások feltüntetésével

Budapest, 2019.01.07

Tisztelettel:

Toth Zsolt

mérnökszolgálati osztályvezető

