

MŰSZAKI LEÍRÁS

BUDAPEST XI. KERÜLET, HUNYADI MÁTYÁS ÚT - NARANCS UTCA CSOMÓPONTBAN TERVEZETT GYALOGÁTKELŐHELY ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVE

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA

Tartalom

1. A tervezési megbízás tárgya, előzmények
2. A jelenlegi állapot ismertetése
3. Tervezési műszaki jellemzők
4. Helyszínrajzi kialakítás
5. Magassági kialakítás
6. Pályaszerkezetek
7. Keresztmetszeti kialakítás
8. Forgalomtechnika
9. Vízelvezetés
10. Közművek
11. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások
12. Mellékletek
Tervezői nyilatkozat

1. A tervezési megbízás tárgya

Jelen terv készítésére Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata adott megbízást. Tervezési feladatunk tárgya a Budapest XI. kerület, Hunyadi Mátyás út - Narancs utca csomópontban tervezett gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli terve.

A tervezési feladat a Hunyadi Mátyás úton új kijelölt gyalogátkelőhely megtervezése, csatlakozó gyalogjárda kialakítással és szegélykorrekcióval.

Kiindulásként a terület geodéziai felvételét használtuk fel.

2. A jelenlegi állapot ismertetése

A tervezési terület belterületi, lakóterületen található. A helyszínen jelenleg nincs kijelölt gyalogátkelőhely. A Hunyadi Mátyás út jelenleg 2x1 forgalmi sávossal, a sávok szélessége átlagban 3,15 m, a burkolat teljes szélessége a tervezett gyalogátkelőhelytől északra és délre is 6,30 m. A Hunyadi Mátyás úton a Narancs utca mindkét oldalán található peron. A közút déli oldalán található zöldsáv és kiépített gyalogjárda is, míg az északi oldalán a peronhoz csatlakozó gyalogos felület. Ennek a gyalogos felületnek a célja, hogy az autóbuszokról leszálló utasok biztonságban le tudjanak szállni. A Hunyadi Mátyás út északi oldalán kiépített párhuzamos parkolóhelyek találhatóak.

A közutat jellemzően mindkét oldalról süllyesztett szegély határolja.

A Hunyadi Mátyás úton jelenleg menetrendszerinti buszjárat közlekedik.

3. Tervezési műszaki jellemzők

A terv az ÚT 2-1.201:2004 „Közutak tervezése” (KTSZ), az ÚT 2-1.202:2005 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése”, az ÚT 2-1.215:2004 „Közutak víztelenítésének tervezése” és az ÚT 2-1.222:2002 „Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai” c. üti műszaki előírásokban foglaltaknak, és egyéb műszaki előírásokban megfelelően készült.

4. Helyszínrajzi kialakítás

Kijelölt gyalogátkelőhely

A Hunyadi Mátyás úton, a Narancs utcától északra egy 3,00 m szélességű gyalogátkelőhely kerül létesítésre. A gyalogátkelőhelynél a folyópálya szélessége 6,30 m.

A gyalogátkelő meglévő gyalogjárdához csatlakozásánál az aszfalt burkolatot szükséges kiegészíteni. A vakok és gyengénlátók részére taktilis jelek elhelyezése szükséges a helyszínrajzon jelölt módon.

A gyalogátkelő kialakításához a meglévő autóbusz peron áthelyezése szükséges. A tervezett peron csatlakozik a meglévő peronhoz, északi irányba 10,45 m-rel kiegészítve azt. A tervezett peron hossza 20,00 m. A tervezett peron egységes öntött aszfalt burkolatot kap.

A tervezett kialakítás a 3. számú Részletes helyszínrajz c. rajzon kerül bemutatásra.

5. Magassági kialakítás

A kijelölt gyalogátkelőhely a Hunyadi Mátyás út meglévő burkolatára kerül felfestésre, magasságilag igazodik a meglévő burkolat szintjéhez.

A tervezett peronépítés a Hunyadi Mátyás út meglévő magasságához és a terepszinthez igazodik.

6. Pályaszerkezetek

A gyalogjárda és peron pályaszerkezete:

3 cm MA 4 öntöttaszfalt kopóréteg

15 cm Ckt cementstabilizációs alapréteg

30 cm homokos kavics

A gyalogjárda esetében a védőréteg méretezésénél fagyveszélyes talajt figyelembe véve az ÚT 2-1.222 sz. műszaki előírás szerint az F tényező értéke A terhelési osztály esetén 50 cm (I. éghajlati övezet). Az fi tényező értéke öntött aszfalt esetén 1,5, cementtel stabilizált talaj esetén 1,1. Így $h_v = 50 - (3 \times 1,5 + 15 \times 1,1) = 29,0$ cm. Az alkalmazott védőréteg vastagsága 30 cm.

7. Keresztmetszeti kialakítás

A kijelölt gyalogátkelőhely teljes szélessége 6,30 m.

A tervezett peronépítés a Hunyadi Mátyás út meglévő magasságához és a terepszinthez igazodik.

A tervezett keresztmetszeti kialakítás az 5. számú Mintakeresztzelvény c. rajzon kerül bemutatásra.

8. Forgalomtechnika

A „Gyalogátkelőhely” táblákat FLUO DG kerettel ellátott DG fóliával kell elkészíteni. A kijelölt gyalogátkelőhelyet mindkét irányból, az út mindkét oldalán az úton burkolati jelekkel jelezni kell.

A gyalogátkelőhely előtt 50 m távolságban, mindkét irányban "Gyalogosátkelés" KRESZ táblát, valamint „Egyéb veszély” KRESZ táblát forgalmi rend változás kiegészítő táblát kell lehelyezni. Emellett szükséges az „Előzni tilos” KRESZ táblát is kihelyezni a tervezett gyalogátkelő környezetében.

A tervezett forgalomtechnikai kialakítás a 4. számú Forgalomtechnikai helyszínrajz c. rajzon kerül bemutatásra.

9. Vízvezetés

A Hunyadi Mátyás út burkolata kétoldali esésű. A terület vízvezetését a meglévő csapadékvíz-elvezetés biztosítja. Többlet csapadékvíz a tervezett beavatkozástól nem kerül a közterületre.

10. Közművek

A tervezett beavatkozással az utcában haladó közművek nem érintettek. Ahol közművek burkolatfelületen levő részét érinti, a fedlapokat, közműszerelvényeket szintbe kell helyezni. A kiviteli munka megkezdése előtt az út kezelőjével, ill. az közművek kezelőivel egyeztetni szükséges a beavatkozásról.

A közművek megközelítésekor kiemelten fontos a közművek megfelelő védelme, és a rájuk vonatkozó előírások betartása. Kivitelezés előtt meg kell vizsgálnia meglévő aknafedlapok teherbíró képességét, amennyiben szükséges, azokat megfelelő teherbírásúakra kell cserélni.

A közmű üzemeltetők, kezelők előírásainak be nem tartásából, a szakfelügyelet megrendelésének elmulasztásából adódó károkért a kivitelező felelős.

A csövek alá 15 cm vastag finomszemcsés ágyazati anyag kerül, melyet Try 90%-ra, ill. a csővezeték melletti földszót Try 85 %-ra kell tömöríteni. A csővezeték feletti földszót

gépi tömörítéssel csak abban az esetben szabad tömöríteni, ha a rétegvastagság meghaladja a 30 cm-t.

11. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került.

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi felelős, illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős.

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására:

- A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírászerűen meg kell valósítani, a munkaárcokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges.
- Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő.
- Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell.
- A közművek tényleges helyzetét fel kell tární, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani.
- Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse.

- Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő felszerelések, védőeszközök használatával.
- A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni segédletesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a kivitelező feladata.
- Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell.

13. Mellékletek

Jelen műszaki leírás mellékletként a tervezői nyilatkozatot tartalmazza.

**BUDAPEST XI. KERÜLET, HUNYADI MÁTYÁS ÚT - NARANCS
UTCA CSOMÓPONTBAN TERVEZETT GYALOGÁTKELŐHELY
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVE**

**ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV
1. VÁLTOZAT**

TERVEZŐI NYILATKOZAT

A Pannon Engineering Kft. (2040 Budaörs, Vöröskő u. 10.) vezető tervezője kijelentem, hogy a tárgyi tervdokumentációt a tervezés időszakában érvényes műszaki előírások figyelembe vételével készítettük el. A tervdokumentáció az érdekelt szakhatóságokkal, tulajdonosokkal, üzemeltetőkkel a szükséges mértékben egyeztetésre került.



Kiss Csaba
felelős tervező
01-8449